

Утверждаю:
Генеральный директор
АО «БелЗАН»
« 8 » 02 А.В. Филин
2024г.

Техническое задание № 4/

на ремонт в подвале гальванического цеха №17 АО «БелЗАН» по заключению обследования

1. Цель закупки: : приведение здания в соответствие к предъявляемым требованиям промышленной безопасности (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)

2. Адрес объекта выполнения работ: РБ, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.1а, главный корпус АО «БелЗАН».

3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами.

4. Гарантийный срок не менее 5-ти лет.

5. Оплата стоимости выполненных работ производится прямыми перечислениями денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 45 календарных дней со дня предоставления счетов-фактур.

6. Работы выполняются в подвале цеха, отметка пола подвала -4.8.

Состав работ:

Стены

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Разборка кирпичной кладки перегородок для установки перемычки | - 0,02 м ³ |
| 2. Установка перемычки в кирпичной перегородке | - 231.4 кг |
| Уголок 100*100*6,5 | - 238,3 кг |
| 3. Заделка отверстий в кирпичных перегородках кирпичом до 1 м ² | - 2,4 м ³ |
| 4. Штукатурка заделанных мест цементным раствором с 2-х сторон | - 40 м ² |
| 5. Огрунтовка перемычек химстойкой грунтовкой | - 4,6 м ² |
| 6. Окраска химстойкой краской за 2 раза | - 4,6 м ² |
| 7. Заделка трещин в кирпичной кладке безусадочным полимерцементным раствором | - 15 п.м |
| 8. Отбивка ослабленного бетона с поверхности стеновых плит | - 0,8 м ² |
| 9. Очистка арматуры от ржавчины | - 0,4 м ² |
| 10. Обеспыливание арматуры | - 0,4 м ² |
| 11. Обезжиривание арматуры | - 0,4 м ² |
| 12. Огрунтовка арматуры антикоррозийным составом | - 0,4 м ² |
| 13. Штукатурка бетонных поверхностей плит безусадочным полимерцементным раствором | - 1,0 м ² |
| 14. Ремонт штукатурки стен по бетону | - 1194 м ² |
| 15. Клеевая окраска стен за 2 раза простая | - 600 м ² |
| 16. Масляная окраска стен за 2 раза простая | - 594 м ² |

Колонны, металлические конструкции

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Отбивка ослабленного бетона с поверхности колонн | - 2,0 м ² |
| 2. Очистка арматуры от ржавчины | - 1,0 м ² |
| 3. Обеспыливание арматуры | - 1,0 м ² |
| 4. Обезжиривание арматуры | - 1,0 м ² |
| 5. Огрунтовка арматуры антикоррозийным составом | - 1,0 м ² |
| 6. Штукатурка бетонных поверхностей плит безусадочным, полимерцементным раствором | - 2,0 м ² |
| 7. Заделка трещин в ж/б колоннах, балке безусадочным полимерцементным раствором | - 13 п.м |

8. Перетирка (очистка) поверхностей колонн	- 285 м ²
9. Штукатурка ж/б колонн цементным раствором	- 285 м ²
12. Клеевая окраска колонн за 2 раза простая	- 285 м ²
13. Очистка металлоконструкций закладных на ж/б колонн, металлических стоек от ржавчины	- 250 м ²
14. Обеспыливание м/к	- 250 м ²
15. Обезжиривание м/к	- 250 м ²
16. Огрунтовка м/к грунтовкой химстойкой	- 250 м ²
17. Окраска м/к химстойкой за 2 раза	- 250 м ²

Плиты, балки

1. Отбивка ослабленного бетона с ребер и полок плит, балок	- 560 м ²
2. Очистка арматуры от ржавчины	- 280 м ²
3. Обеспыливание арматуры	- 280 м ²
4. Обезжиривание арматуры	- 280 м ²
5. Огрунтовка арматуры антикоррозийным составом	- 280 м ²
6. Штукатурка бетонных поверхностей плит безусадочным полимерцементным раствором	- 560 м ²
7. Демонтаж деревянной опалубки с плит перекрытия подвала	- 142 м ²
8. Перетирка (очистка) поверхностей плит	- 102 м ²
9. Штукатурка ж/б плит цементным раствором	- 102 м ²
10. Клеевая окраска плит за 2 раза простая	- 102 м ²
11. Очистка металлоконструкций балок от ржавчины	- 20 м ²
12. Обеспыливание м/к	- 20 м ²
13. Обезжиривание м/к	- 20 м ²
14. Огрунтовка м/к химстойкой грунтовкой	- 20 м ²
15. Окраска м/к химстойкой за 2 раза	- 20 м ²

Монолитные участки

1. Отбивка ослабленного бетона с поверхности монолитных участков	- 1,5 м ²
2. Очистка арматуры от ржавчины	- 0,75 м ²
3. Обеспыливание арматуры	- 0,75 м ²
4. Обезжиривание арматуры	- 0,75 м ²
5. Огрунтовка арматуры антикоррозийным составом	- 0,75 м ²
6. Штукатурка бетонных поверхностей плит безусадочным полимерцементным раствором	- 1,5 м ²
7. Очистка профлиста от ржавчины	- 55 м ²
8. Обеспыливание м/к	- 55 м ²
9. Обезжиривание м/к	- 55 м ²
10. Огрунтовка м/к химстойкой грунтовкой	- 55 м ²
11. Окраска м/к химстойкой за 2 раза	- 55 м ²

Прочие

1. Установка и разборка лесов	- 1400 м ²
2. Погрузка и вывоз мусора до 10 км	

Составил:

Н.В. Садыкова

Н.В. Садыкова

Согласовано:

Директор по обеспечению производства
главный инженер

Л.Н. Ермошкин

Л.Н. Ермошкин