

Утверждаю:

Генеральный директор  
АО «БелЗАН»

А.В. Филин

2023г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 30

на установку стоек ограждения территории пожарной части АО «БелЗАН»

1. Цель закупки: Выполнение Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ № 311/пр от 24.05.2018 «Об утверждении свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования» п.5.12 СП 380.1325800.2018.

2. Срок выполнения работ: 30 рабочих дней с момента подписания договора.

3. Адрес объекта выполнения работ: РБ, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.1а, АО «БелЗАН», пожарная часть.

3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами.

4. Гарантийный срок не менее 5-ти лет.

5. Оплата стоимости выполненных работ производится прямыми перечислениями денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 45 календарных дней со дня предоставления счетов-фактур.

6. Стоимость работ не подлежит ежеквартальной индексации цен и определяется в текущих ценах на момент заключения договора.

#### Необходимо выполнить следующие работы:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Бурение ям Ø300 мм глубиной 800 мм                           | - 42 шт      |
| 2. Бурение ям Ø500 мм глубиной 800 мм                           | - 2 шт       |
| 3. Монтаж стоек из трубы Ø108x4 (42 шт)                         | - 1312.4 кг  |
| - труба Ø108x4  | - 1109.62 кг |
| - лист 110x110x4  | - 16.5 кг    |
| - лист 250x250x10   | - 212.3 кг   |
| 4. Монтаж стоек ворот из 2-х спаренных швеллеров №20 (2 стойки) | - 229.6 кг   |
| - швеллер №20   | - 212.3 кг   |
| - лист 155x200x4  | - 2.01 кг    |
| - лист 350x350x10   | - 19.8 кг    |
| 5. Бетонирование стоек бетоном В15                              | - 9 м³       |
| 6. Погрузка и вывоз мусора до 10 км                             |              |

Составил:

А.В. Григорьева

Согласовано:

Директор по обеспечению  
производства - главный инженер

Л.Н. Ермошкин