

Утверждаю:
Генеральный директор
АО «БелЗАН»

А.В. Карпов

2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11

На ремонт здания компрессорной по заключению ЭПБ

1. Цель закупки: приведение в соответствие к предъявляемым требованиям промышленной безопасности (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»)

2. Адрес объекта выполнения работ: РБ, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.1а, здание компрессорной.

3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами.

4. Гарантийный срок 5 лет.

5. Высота здания до карниза 9,3м, высота до потолка 9,6м.

Необходимо выполнить следующие работы:

I. Фасад

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Расшивка трещин шир. 3мм в стеновой панели | - 1 п.м. |
| 2. Штукатурка (зачеканка) трещин цементно - песчаным раствором М100 шир. 3мм | - 0,003 м ² |
| 3. Отбивка ослабленного бетона со стеновых панелей | - 10 м ² |
| 4. Очистка арматуры от ржавчины | - 5 м ² |
| 5. Обезжиривание и обеспыливание ар-ры | - 5 м ² |
| 6. Огрунтовка арматуры антикоррозийным составом | - 5 м ² |
| 7. Штукатурка тиксотропным составом | - 10 м ² |
| 8. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей, оконных блоков мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, штр. 50 мм гл.100мм с установкой упругой прокладки 50мм | - 610 п.м. |
| 9. Ремонт защитного слоя бетона парапетных плит (штукатурка) | - 48 м ² |
| 10. Ремонт штукатурки бетонных стеновых панелей | - 330 м ² |
| 11. Штукатурка фасада фасадной штукатурной смесью по кирпичу | - 116 м ² |
| 12. Покраска фасада фасадной краской за 2 раза | - 830 м ² |
| 13. Покраска металлических оконных блоков с одной стороны улучшенная | - 335,2 м ² |
| 14. Улучшенная покраска ворот и дверей с одной стороны | - 31,0 м ² |
| 15. Ремонт (восстановление металлических перил) лестницы | - 6,0 п.м. |
| 16. Очистка м/к лестницы, площадки щетками | - 36 м ² |
| 17. Обеспыливание, обезжиривание м/к лестницы | - 36 м ² |
| 18. Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой | - 36 м ² |
| 19. Покраска м/к грунт - эмалью 3*1 за 2 раза | - 36 м ² |
| 20. Замена аварийных стекол на поликарбонат (поликарбонат Заказчика) | - 7,2 м ² |
| 21. Установка и разборка наружных лесов до 16м | - 1080 м ² |

II. Внутренние работы

Цех

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Отбивка ослабленного бетона с плит покрытия и подкрановых бзлок | - 0,4 м ² |
| 2. Очистка арматуры от ржавчины | - 0,2 м ² |
| 3. Обезжиривание и обеспыливание ар-ры | - 0,2 м ² |
| 4. Огрунтовка арматуры антикоррозийным составом | - 0,2 м ² |
| 5. Штукатурка тиксотропным составом | - 0,4 м ² |
| 6. Ремонт штукатурки швов плит покрытия шир. 100мм | - 48 п.м. |
| 7. Ремонт штукатурки стеновых панелей | - 36 м ² |
| 8. Улучшенная клеевая побелка потолков | - 45 м ² |

9. Установка и разборка лесов внутренних

- 450 м²

III. Усиление подкрановых балок (на 6 узлов) чертеж № 04.11.1403

1. Сверление отверстий в металлическом уголке 140*120- ф22мм

- 24 шт

2. Усиление ж/б подкрановой балки (увеличение площади опирания балки на колонну)

- 453,6 кг

- Уголок 140*140 *12

- 425,5 кг

- полоса 100*100*10

- 13,97 кг

- шпилька М20*110 – 24 шт

- 5,66 кг

- шпилька М20*420 – 6 шт

- 5,98 кг

- гайка М20 – 84 шт

- 5,96 кг

- контргайка М20 - 84 шт

- 3,7 кг

- шайба М20 – 84 шт

- 1,344 кг

IV. Прочие

1. Погрузка и вывоз мусора до 10 км


Составил:



Н.В. Садыкова

Согласовано:

Директор по обеспечению производства-
главный инженер



К.В. Буняев