**Генеральный директор**

**АО « БелЗАН»**

**_____А.В.Карпов**

**«____»_____2026г**

Техническое задание

на проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ)
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах АО «БелЗАН»
в 2027 г.

| № п/п | Наименование работ | количество тех. устройств | Место Положения объекта ОПО | Срок исполнения, месяц | Характеристика объекта экспертизы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭПБ Паровой котел ДКВР 20/13, зав. №1578, рег №53805 | 1 | Центральная котельная | февраль | Паропроизводительность -20т/час; объем котла водяной-10,5м$^3$; объем котла паровой 1,8м$^3$; объем котла питательный-0,88м$^3$; Давление в барабане рабочее- Р-1,3Мпа. |
| 2 | ЭПБ водяной экономайзер БВЭС-V-1,зав. №63,рег.№53806 | 1 | Центральная котельная | февраль | Площадь нагрева 239м$^2$, расчетное давлени 1,6 ,Мпа(кгс/см$^2$).Водяной объем экономайзера-1,03м$^3$. Труба камеры экономайзера ф наружный 96мм, толщина стенки 6,0мм. Сталь 20к ГОСТ 1050-60 |
| 3 | ЭПБ чугунный экономайзер котла ДКВР20/13 зав.№10080, рег.№53947 | 1 | Центральная котельная | июль | Площадь нагрева 708 м$^2$, расчетное давлени 2,8,Мпа(кгс/см$^2$).Водяной объем экономайзера-1,590м$^3$ Труба ребристая ф76мм-240шт;толщ.стенки 8мм;СЧ 15-32 ГОСТ1412-70;рабочее давление Р-1,6МПа |
| 4 | ЭПБ чугунный экономайзер котлаДКВР20/13зав.№11928 рег.№59002 | 1 | Центральная Котельная | июль | Площадь нагрева 708 м$^2$, расчетное давлени 2,8,Мпа(кгс/см$^2$).Водяной объем экономайзера-1,590м$^3$ Труба ребристая ф76мм-240шт;толщ.стенки 8мм;СЧ 15-32 ГОСТ1412-70, рабочее давление Р-1,6МПа |
| 5 | ЭПБ Паровой котел ДКВР 20/13, зав. №9408, рег. 59001 | 1 | Центральная Котельная | август | Паропроизводительность -20т/час; объем котла водяной-10,5м$^3$; объем котла паровой 1,8м$^3$; объем котла питательный-0,88м$^3$; Давление в барабане рабочее- Р-1,3Мпа, рабочая среда -пар насыщенный. |
| 6 | ЭПБ парового котла МЗК-7,зав.№ 247,рег.№37-3 | 1 | Биологические очистные сооружения | декабрь | Природный газ,, Давление 0,8 Мпа;Температу пара 170$^0$ С;среда-пар |
| 7 | ЭПБ парового котла МЗК-7,зав.№ 250;рег.№38-3 | 1 | Биологические очистные сооружения | декабрь | Природный газ,, Давление 0,8 Мпа;Температу пара 170$^0$ С;среда-пар |
| 8 | Емкость ГЭЭ1-150-1,0; зав.№620951.рег.№А41-00239-0001; третий (3) класс опасности | 1 | ЦСХ | август | Объем емкости-50м$^3$;Рабочее давление (паспорт)-Р-0,6Мпа;Рабочая среда -серная кислота ($H_2SO_4$)-92,5%, Под налив, для приема и перекачки; запорное устройство (3шт ) вентиль 12нж13бк;dy-20 ру40 |
| 9 | Емкость соляной кислоты; зав.№710304. | 1 | ЦСХ | июль | Объем емкости-63м$^3$;Рабочее давление (паспорт)-Р-0,7Мпа;Рабочая среда -соляная кислота (HCL)-31,5%. Под налив, для приема и перекачки |

Необходимо провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств, входящих в состав ОПО АО «БелЗАН», расположенных по адресу: 452002, Республика Башкортостан, Белебеевский район, город Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1А, а также Республика Башкортостан, Белебеевский район, город Белебей, Река Усень (БОС).

Подрядчик выполняет работы по договору в соответствии с действующей законодательством РФ. В случае, если в течение выполнения работ и гарантийного срока по настоящему техническому заданию, утрачивают силу (признаются недействующими), или претерпевают изменения нормативно-правовые акты (ГОСТ, СП и т.п.), Подрядчику необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами, их заменяющими или измененными соответственно.

Предусмотренная данным тех. заданием работа выполняется Исполнителем своими силами в соответствии с "Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности" (далее – Правила) утверждёнными Приказом Ростехнадзора № 420 от 20.10.2020.

До начала работ Подрядчик обязан представить Заказчику действующую лицензию на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) и другие необходимые, согласно Правил, для проведения ЭПБ документы.

Исполнитель обязуется своими силами и средствами и за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по его вине, обнаруженные при производстве работ.

Перед регистрацией в территориальном органе Ростехнадзора, содержание Заключения ЭПБ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

После устранения Заказчиком всех замечаний, Исполнителем производится заключительная часть экспертизы и передача Заключения на регистрацию в территориальный орган Ростехнадзора.

Регистрацию Заключений ЭПБ в Ростехнадзоре Исполнитель ЭПБ производит самостоятельно.

Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется Подрядчиком в Ростехнадзор для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности самостоятельно. Работа по договору считается выполненной в полном объеме с момента Заключения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре, передачи зарегистрированного Заключения Заказчику и подписания Сторонами Акта выполненных работ.

Подрядчик самостоятельно обязуется выполнить весь комплекс действий по договору, а конкретно, но не ограничиваясь:

- проводит все необходимые консультации и анализ документов Заказчика;
- самостоятельно и без дополнительных указаний Заказчика разрабатывает и оформляет необходимую документацию, готовит и подает все необходимые заявления, ходатайства, запросы, расчеты, пояснения и иные документы, требующиеся для предоставления в Ростехнадзор и внесения в реестр заключений экспертизы;
- осуществляет все виды взаимодействия с государственными и другими уполномоченными органами, необходимые для выполнения работ по Договору, без привлечения Заказчика;
- самостоятельно получать от третьих лиц, органов власти, уполномоченных органов все необходимые согласования, заключения, разрешения и иные документы;
-подавать документы, получать уведомления, исправлять замечания, вносить изменения в документы по требованию уполномоченных органов;
- осуществлять иные действия, прямо или косвенно связанные с достижением цели Договора.

Все вышеперечисленные действия Подрядчик выполняет самостоятельно, без привлечения Заказчика к процессу взаимодействия с государственными органами и другими уполномоченными органами.

**Главный энергетик** **А.В.Телицын**

Дюльдин С. Е