

Генеральный директор АО «БелЗАН»

А. В. Карпов

« » 202 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене ГРПШ №1 АО «БелЗАН»

Наименование работ		Замена ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной)
Расположение объекта. Характеристики объекта		Расположение: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Сыртлановой, дом 1 А Газорегуляторный пункт шкафной (утепленный, с двумя линиями редуцирования). Давление на входе (Рвх) - 3 кг/см ² =0,29МПа; Давление на выходе (Рвых) — 160 мм.вод.ст=0,0016МПа.
1	Требования к выполнению работ	1.1 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ №531 от 15.12.2020г.). 1.2 Работы должны выполняться организациями, имеющими лицензию на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, при эксплуатации сети газоснабжения; специалистами, имеющими удостоверение об аттестации по системе газоснабжения и эксплуатации котельных установок. 1.3 Соблюдать требования промышленной, пожарной и электробезопасности при организации работ. 1.4 Замена ГРПШ должна быть произведена в соответствии с проектом «Техническое перевооружение ОПО «Сеть газопотребления АО «БелЗАН» замена пунктов редуцирования газа (ГРУ №1, ГРУ №3, ГРУ №4, ГРПШ №1»
2	Виды работ	2.1 Демонтаж старого ГРПШ 2.2 Строительно-монтажные работы 2.3 Установка молниеотвода 2.4 Пуско-наладочные работы 2.5 Произвести сварочные работы по присоединению нового ГРПШ к действующему магистральному газопроводу 2.6 Визуальный осмотр-проверка проведенных работ на газопроводе 2.7 Пневмоиспытания газопровода 2.8 Проверка сварных стыков радиографическим и механическим способом 2.9 Сдача нового ГРПШ в эксплуатацию и предоставлением всей необходимой документации по вводу в эксплуатацию и акты выполненных работ.

3. Требования к гарантийному сроку работ (или) объему предоставления гарантий их качества:

- Гарантии качества распространяются на оборудование, материалы (кроме расходных), монтажные и пуско-наладочные работы, выполненные Подрядчиком по договору, составляют 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, оборудования, материалах Подрядчик обязан устранить (заменить) их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения.

Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков;

- Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.

Проект «Техническое перевооружение ОПО «Сеть газопотребления АО «БелЗАН» замена пунктов редуцирования газа (ГРУ №1, ГРУ №3, ГРУ №4, ГРПШ №1» прилагается.

4. Работы должны быть произведены в максимально короткие сроки, т. к. от ГРПШ № 1 снабжаются газом жилые здания и производственные объекты.

Главный энергетик АО «БелЗАН»

Инженер ТГВВ и НТ АО «БелЗАН»

 А. В. Телицын

Р. Р. Абдулганеев

СОГЛАСОВАНО:

Директор по обеспечению производства –
Главный инженер АО «БелЗАН»

 К. В. Буняев